

COMUNE DI NICHELINO - PROVINCIA DI TORINO

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

Ubicazione:

Nichelino, Concentrico di Stupinigi, Viale Torino

Proprietà:

Fondazione Ordine Mauriziano  
sede legale: Via Magellano 1, 10128 TORINO

Oggetto:

Portico Chiesa, Esedra di Levante, Esedra di Ponente, Fronte Canile.  
Rifacimento delle coperture.

PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione:

PIANO SOTTOTETTO: PLANIMETRIA - SEZIONE AA'  
ESEDRA DI Ponente - LOTTO 1 - PROGETTO

Gruppo di lavoro:

RUP:

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO  
Arch. Luigi Valdemarin

Progetto architettonico e coordinamento:

Arch. Francesco Restagno  
corso De Nicola 26, 10129 Torino, tel. 336 210742  
con Arch. Marianna Campana - Arch. Fiorella Rabellino

Progetto strutturale:

Ing. Roberto Accastelli  
via Bollati 22, 12033 Moretta (CN), tel. 0172 243384  
con: Arch. Giorgia Gribaudo

Rilievo:

Geom. Paolo Dalmasso, Studio ABD  
via Torino 144, 10022 Camagnola (TO), tel. 011 9713072  
con: Arch. Marco Bovetti

Sicurezza:

Arch. Carlo Benzonelli  
via Zara 15, 10024 Moncalieri (TO), tel. 347 4027376

Realizzata da:

F. Restagno  
M. Campana  
F. Rabellino

TAVOLA:

ES 1-02

Documento:

Data:

03/12/2024

Scala:

1:100

TRAVI E PUNTONI DA CONSOLIDARE

TRAVI E PUNTONI DA SOSTITUIRE

COSTRUZIONI

RIPARAZIONI

CORDOLO IN ACCIAIO

CONTROVENTATURE IN ACCIAIO

Vedere Tabella Dettagli

- PER IL DIMENSIONAMENTO PRECISO E IL FISSAGGIO DI CORDOLI, COLMI ANTISISMICI E CONTROVENTATURE, FARE RIFERIMENTO ALLA TAVOLA STR.L01
- DOPO LE DEMOLIZIONI SI PROCEDA CON LA PULIZIA DEL SOTTOTETTO
- PROCEDERE QUOTIDIANAMENTE ALLA CHIUSURA/PROTEZIONE SERALE CON ADEGUATI TELI
- LA MURATURA D'APPOGGIO DEI CORDOLI E I PASSAGGI PER LE FUTURE MANUTENZIONI, DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE SISTEMATI
- VEDERE LA RELAZIONE CAM PER LE NECESSARIE CERTIFICAZIONI DEI MATERIALI

DETTAGLIO INTERVENTI

1 LOTTO FRONTE CANILE					
CAPRIATE	PUNTONI O CANTONALI	COLMI O TERZERE	INTERVENTI	NOTE	
1P			SOSTITUIRE PUNTONE SUD		
			RINFORZO DEI NODI		
2P			RINFORZO APPOGGIO DEI COLMI		
			LATO CORTILE CANI: VITI DI RINFORZO		
			CL1 SOSTITUIRE COLMO		
			CL2 SOSTITUIRE COLMO		
			CL3 SOSTITUIRE COLMO		
			CL4 SOSTITUIRE COLMO		
			SOSTITUIRE SAETTE PORTACOLMO		
			CL5 SOSTITUIRE COLMO		
			CL6 AGGIUNGERE SAETTA		
			CL7 AGGIUNGERE SAETTA		
			CL8 VERIFICARE		sezione cm 23 X 23
	CA1		SOSTITUIRE CANTONALI		
	CA2		SOSTITUIRE CANTONALI		
	CA3	??	??		
	CA4	??	??		
	CA5	OK	OK		
	P1		AGGIUNGERE PUNTONE		
	P2		SOSTITUIRE		
	P3				
	P4				
	P5				
	P6		RINFORZARE CON VITI		
	P7		AGGIUNGERE PUNTONE		
	P8		OK		
MURO	P9		RINFORZARE CON VITI???		2 CAMINI
	P10	OK	OK		ABBAINO TRA Pp7 e Pp9
	P11	OK	OK		ANTENNA
	P12				
MURO	P13				
	P14				
	P15	OK	OK		
	P16	OK	OK		
	P17		DA SOSTITUIRE		
	P18		DA SOSTITUIRE		
MURO					
	CL9		SOSTITUIRE		
	CL10		SOSTITUIRE		
MURO					
	CL11		SOSTITUIRE		
	CL12		VITI		
	CL13				
MURO					
	CL14		AGGIUNGERE SAETTE		
MURO					
	CL15	OK	OK		sezione cm 20 X 21H
	CL16	OK	OK		sezione cm 19 X 23H
	CA6	???	???		
	CA7		SOSTITUIRE		
	CA8				
	CA9	OK	OK		
	CA10		RINFORZARE NODI / VITI		
	P19	OK	OK		
	P20		PUNTONE DA AGGIUNGERE		
	P21	OK	OK		
	P22	OK	OK		
	P23	OK	OK		
	P24	OK	OK		
MURO					
	P25		VITI		
	P26		PUNTONE DA AGGIUNGERE		
	P27				ANTENNA
	P28		SOSTITUIRE		
	P29	OK	OK		
	P30		SOSTITUIRE		
MURO					
	P31		VITI		
	P32		SPOSTARE DALL'ALTRA PARTE DEL MURO E SOSTITUIRE		
MURO					
	P33		OK		
	P34		SOSTITUIRE		
	P35		PUNTONE DA AGGIUNGERE		
	P35b		VITI		
MURO					
	P38		SOSTITUIRE		
	P38 bis		RINFORZARE		
	P39	OK	OK		
	P40	OK	OK		
	P41		VITI		
	P42		VITI		ABBAINO
MURO					
	P43		AGGIUNGERE PUNTONE NUOVO		
	P44		OK		
	P45	OK	OK		
	P46		VITI		
	P47		OK		
	P48		VITI		
	P49	OK	OK		ABBAINO
	P50	OK	OK		SPRATO CALDAIA