



COMUNE DI NICHELINO (TO) - REGIONE PIEMONTE
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO



PIANO STRATEGICO "Grandi progetti beni culturali" - D.M. 1 agosto 2022
rep n. 309 - Programmazione risorse 2023 - CUP F19D22001140001

LOTTO A SCALA JUVARRIANA, GALLERIA E ATRIO DI PONENTE

COMMITTEENZA E PROPRIETA':
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
Piazza Principe Amedeo, 7, Stupinigi, Nichelino (TO)
LEGALE RAPPRESENTANTE: Avv. Licia Mattioli

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:
ARCH. LUIGI VALDEMARIN

COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA E DI RESTAURO:
ARCH. CONS. CHIARA MOMO,
Corso Bernardino Telesio, 99, Torino
con PROF. ARCH. MAURIZIO MOMO,
Piazza Carlo Emanuele II, 17b, Torino

PROGETTAZIONE STRUTTURALE: ING. CHIAFFREDO NOVARESE,
Via Cuneo, 21, 12033 Moretta (Cn)

PROGETTAZIONE IMPIANTI FLUIDOMECCANICI: DOTT. ALBERTO MILANOLI
Corso Galileo Ferraris, 99, 10128 Torino

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI: PER.IND. MICHELE CARIA,
Via Reguzzoni, 19, 10094 Giaveno (To)

COORDINAMENTO SICUREZZA: ARCH. ROBERTO BAFFERT,
Corso Bernardino Telesio, 99, Torino

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: ELENCO PREZZI UNITARI

DATA: Aggiornamento Settembre 2025

IE06

WARNING:
I disegni, le specifiche e il resto del materiale (che in questa notazione e' stato complessivamente chiamato "il Materiale") sono oggetto del copyright e conseguentemente protetti da leggi italiane ed internazionali. Qualunque riproduzione, adattamento o altro uso del Materiale senza il consenso scritto dal Prof. Arch. Maurizio Momo e dall' Arch. Chiara Momo, costituirà una violazione di queste leggi e colui che non le rispetterà sarà passibile di sanzioni civili ed azioni legali. Le dimensioni scritte hanno la precedenza sulle dimensioni in scala. Qualunque cambiamento fatto dall'impresa dovrebbe essere documentato ed inoltrato a questo ufficio per essere approvato. L'impresa dovrebbe verificare tutte le principali dimensioni in loco e notificare immediatamente qualsiasi discrepanza. Gli Shop drawings devono essere mandati a quest'ufficio per essere approvati prima dell'effettiva messa in opera. L'impresa deve assicurarsi che il disegno sia stato emesso prima di cominciare il lavoro.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.P01.A10. 005	Operaio specializzato Ore normali euro (quaranta/55)	h	40,55
Nr. 2 06.A01.G03. 005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 1,5 euro (due/56)	m	2,56
Nr. 3 06.A01.G03. 010	idem c.s. ...3 x 2,5 euro (tre/26)	m	3,26
Nr. 4 06.A01.G03. 015	idem c.s. ...3 x 4 euro (quattro/19)	m	4,19
Nr. 5 06.A01.G05. 010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 5 x 2,5 euro (quattro/67)	m	4,67
Nr. 6 06.A01.G05. 015	idem c.s. ...5 x 4 euro (cinque/97)	m	5,97
Nr. 7 06.A01.G05. 035	idem c.s. ...5 x 25 euro (ventisette/10)	m	27,10
Nr. 8 06.A01.K01. 005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 1,5 euro (zero/94)	m	0,94
Nr. 9 06.A01.K01. 010	idem c.s. ...1 x 2,5 euro (uno/25)	m	1,25
Nr. 10 06.A01.K01. 015	idem c.s. ...1 x 4 euro (uno/64)	m	1,64
Nr. 11 06.A01.L03. 010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 2,5 euro (quattro/34)	m	4,34
Nr. 12 06.A02.B01. 005	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo UTP cat 5E euro (due/07)	m	2,07
Nr. 13 06.A02.F02. 015	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 I.L.F.O. Fornitura in opera di cavo con schermo con nastro di alluminio e/o calza di rame, per tensione nominale 0,6/1 kV F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 1,5 euro (due/80)	m	2,80
Nr. 14 06.A02.F02. 020	idem c.s. ...2 x 2,5 euro (tre/96)	m	3,96
Nr. 15 06.A02.G08. 020	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre monomodali 9/125 di tipo OS1, armatura metallica realizzata con nastri, fili o calza d'acciaio, che garantisce ottima resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 24 FO euro (sei/79)	m	6,79
Nr. 16 06.A07.A02. 025	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A euro (sessantadue/28)	cad	62,28
Nr. 17 06.A07.A02. 055	idem c.s. ...C - 4P - da 10 a 32 A euro (centoquattordici/76)	cad	114,76
Nr. 18 06.A07.A03. 040	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A euro (settanta/70)	cad	70,70
Nr. 19 06.A07.B02. 005	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 30 mA euro (centotrentadue/39)	cad	132,39
Nr. 20 06.A07.B02. 080	idem c.s. ...di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 300/500 mA euro (centosessanta/65)	cad	160,65
Nr. 21	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
06.A07.B05. 015	guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 5kA con onda 8/20 us compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA euro (duecentoventidue/77)	cad	222,77
Nr. 22 06.A07.C01. 005	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 1P - fino 32 A euro (quindici/38)	cad	15,38
Nr. 23 06.A07.C01. 080	idem c.s. ...automatico - 4P - fino 32 A euro (quarantadue/35)	cad	42,35
Nr. 24 06.A07.D01. 005	F.O. Fornitura in opera di ausiliari per interruttori e differenziali tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contatto ausiliario (on-of-segnal.guasto) euro (ventiuno/04)	cad	21,04
Nr. 25 06.A07.E01. 020	F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici. F.O. di portafusibili 10,3x38 4P euro (trenta/10)	cad	30,10
Nr. 26 06.A07.E03. 010	F.O. Fornitura in opera di fusibile cilindrico F.O. di fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm euro (uno/64)	cad	1,64
Nr. 27 06.A08.A01. 015	F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 1 contatti euro (ventiquattro/51)	cad	24,51
Nr. 28 06.A08.A03. 020	F.O. Fornitura in opera di Interruttore orario, 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, con o senza autonomia di funzionamento, per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti 26 memorie con riserva euro (centoottantatre/22)	cad	183,22
Nr. 29 06.A08.A09. 005	F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comando manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a) euro (trenta/65)	cad	30,65
Nr. 30 06.A08.B01. 035	F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti ad un onda 8/20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N con riporto euro (trecentoquarantacinque/80)	cad	345,80
Nr. 31 06.A09.A03. 015	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da parete IP55 con portella 12 moduli euro (sessanta/65)	cad	60,65
Nr. 32 06.A09.L02. 020	F.O. Fornitura in opera di quadri metallici completi con portella trasparente . F.O. di quadro tipo da 600x1200/1400x250 - min IP55 euro (millesessantauno/36)	cad	1'061,36
Nr. 33 06.A10.A01. 015	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm euro (quattro/38)	m	4,38
Nr. 34 06.A10.B03. 025	F. O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile corrugato, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto => 2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 40 mm euro (quattro/60)	m	4,60
Nr. 35 06.A10.B03. 030	idem c.s. ...- D. 50 mm euro (sei/58)	m	6,58
Nr. 36 06.A10.B04. 045	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160 euro (quindici/67)	m	15,67
Nr. 37 06.A10.C01. 010	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, manicotti ed ogni altro accessorio per la posa in opera, compreso le opere edili di scasso, e il ripristino alla condizioni originale del manufatto. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione (nel caso di posa del tubo senza scassi e ripristino definitivo considerare la posa a vista, il fissaggio del tubo con malta è compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo PVC incassato D. 20 mm euro (dodici/09)	m	12,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 38 06.A10.C01. 015	idem c.s. ...incassato D. 25 mm euro (quattordici/18)	m	14,18
Nr. 39 06.A10.C01. 020	idem c.s. ...incassato D. 32 mm euro (quindici/90)	m	15,90
Nr. 40 06.A10.C01. 025	idem c.s. ...incassato D. 40 mm euro (diciotto/20)	m	18,20
Nr. 41 06.A10.L01. 015	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in acciaio inox non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi. F.O. di tubo acciaio inox D. 25 mm euro (quarantaotto/12)	m	48,12
Nr. 42 06.A11.G01. 070	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o isolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 200x75 euro (cinquantadue/14)	m	52,14
Nr. 43 06.A11.G01. 075	idem c.s. ...canalina metallica 300x75 euro (sessantasei/45)	m	66,45
Nr. 44 06.A11.G03. 060	F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di curve piane per canalina metallica 200x75 euro (sessantadue/12)	cad	62,12
Nr. 45 06.A11.G03. 065	idem c.s. ...canalina metallica 300x75 euro (settantasette/33)	cad	77,33
Nr. 46 06.A11.G07. 060	F.O. Fornitura in opera di curve sghembe (cambi di direzione e/o variazioni di piano) complete di coperchi, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 200x75 euro (centoundici/07)	cad	111,07
Nr. 47 06.A11.G07. 065	idem c.s. ...canalina metallica 300x75 euro (centotrentaotto/22)	cad	138,22
Nr. 48 06.A11.G08. 010	F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline metalliche zincate. F.O. di separatori per canalina metallica altezza 75 euro (quattordici/43)	cad	14,43
Nr. 49 06.A12.A01. 010	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da incasso completa di coperchio, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della muratura con malta cementizia. F.O. di cassetta da incasso 92x92x45 euro (sette/87)	cad	7,87
Nr. 50 06.A12.A01. 055	idem c.s. ...da incasso 516x294x80 euro (ottantacinque/71)	cad	85,71
Nr. 51 06.A12.A02. 010	F.O. Fornitura in opera di coperchi in materiale termoplastico, per cassette di derivazione da incasso. F.O. di coperchio per cassetta da incasso 92x92x45 euro (uno/79)	cad	1,79
Nr. 52 06.A12.B01. 025	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta da parete 190x140x70 euro (ventidue/65)	cad	22,65
Nr. 53 06.A13.A01. 055	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di pulsante 1P 10A euro (cinque/73)	cad	5,73
Nr. 54 06.A13.A01. 100	idem c.s. ...F.O. di rivelatore infrarossi con relè e crepuscolare 1P 10A euro (centoventiotto/81)	cad	128,81
Nr. 55 06.A13.F04. 010	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A. F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè euro (centotrentadue/24)	cad	132,24
Nr. 56 06.A13.F05. 010	F.o. di comandi a relè successivi al primo F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto di comando successivo al primo euro (ottanta/21)	cad	80,21
Nr. 57 06.A13.H02. 010	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Vengono le note dell'articolo 06.A13.H01) F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A euro (centoottantotto/89)	cad	188,89
Nr. 58 06.A15.E02. 005	F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V, segnalazione ottica di ripetizione, comprese canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante euro (centosettantasette/79)	cad	177,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 59 06.A19.A03. 020	F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di unità interfaccia ad un ingresso indirizzata euro (centodieci/81)	cad	102,81
Nr. 60 06.A19.B02. 030	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di pulsante riarmabile oppure di tipo con vetro a rottura con indirizzamento a bordo euro (sessantauno/18)	cad	61,18
Nr. 61 06.A19.B02. 045	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di segnalatore acustico/luminoso con o senza crittogramma autoalimentato euro (duecentoventisei/38)	cad	226,38
Nr. 62 06.A25.B05. 030	Plafoniere di emergenza a LED. F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrilato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione SE. Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inhibit. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 lm.Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva. euro (duecentosessantacinque/79)	cad	265,79
Nr. 63 06.P23.G01. 015	Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla norma CEI EN 60849. Sistema in rack modulare composto da 4 differenti zone di chiamata, linee costantemente monitorate; Amplificatori indipendenti controllati, amplificatori di riserva in caso di avaria dei principali con segnalazione di guasto. Modulo registratore digitale integrato, capacita' 8 o piu' messaggi in formato MP3 da 14 minuti di registrazione; Microfono postazione "VVF" completamente monitorato dal sistema; 2 ingressi a contatto monitorati per attivazione da centrale antincendio dei messaggi; Alimentazione di riserva integrata e monitorata e/o compresa nel presente codice di prezzo con autonomia di almeno 30 minuti; nel caso di UPS esterno questo sara' di tipo VFI (a doppia conversione) compreso nel prezzo; memorizzazione di messaggi di errore e/o guasto, base microfonica; 1 ingresso audio ausiliario; 1 ingresso audio ausiliario 100 V. sistema di evacuazione EVAC EN 60849 fino a 120 diffusori di suono euro (settemilacentosessantasette/05)	cad	7'167,05
Nr. 64 Note gen	Il computo metrico è stato redatto sulla base del prezzo Regione Piemonte 2025. euro (zero/00)		0,00
Nr. 65 NP.IE.001	Fornitura e posa in opera di APPLIQUE VERNICIABILE 27W LED, 230V, 2728lm, luce diretta/indiretta, CRI>90, 3000K, ottica Asimmetrica, DALI2, driver incluso compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante tipo Luce&Light modello Berica 3.1 o similare equivalente. euro (trecentoquattordici/27)	cadauno	314,27
Nr. 66 NP.IE.002	Fornitura e posa in opera di APPLIQUE VERNICIABILE 54W LED, 230V, 5456lm, luce diretta/indiretta, CRI>90, 3000K, ottica Asimmetrica, DALI, driver incluso compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante tipo Luce&Light modello Berica 3.2 o similare equivalente. euro (quattrocentoventicinque/10)	cadauno	425,10
Nr. 67 NP.IE.003	Fornitura e posa in opera di APPLIQUE VERNICIABILE 8W LED, 230V, 682lm, luce diretta/indiretta, CRI>90, 3000K, ottica Asimmetrica, DALI, comprensiva di driver compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante tipo Luce&Light modello Berica 3.0 o similare equivalente. euro (duecentoottantasei/35)	cadauno	286,35
Nr. 68 NP.IE.004	Fornitura e posa in opera di LINEA DI LUCE VERTICALE,19,2W/m LED, 230V, 1760lm, luce diffusa, CRI>90, 3000K, DALI2, 48V, driver remoto, compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante tipo Designluce modello Vertical Speciale o similare equivalente. euro (tre/37)	cm	3,37
Nr. 69 NP.IE.005	Fornitura e posa in opera di diver tipo DALI 2 per linea di luce verticale, compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante. euro (duecentoottanta/17)	cadauno	280,17
Nr. 70 NP.IE.006	Fornitura e posa in opera di staffe di ancoraggio a parete per linea di luce verticale, compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante. euro (sessantasette/25)	cadauno	67,25
Nr. 71 NP.IE.007	Fornitura e posa in opera di tappi di chiusura per linea di luce verticale, compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante. euro (dodici/34)	cadauno	12,34
Nr. 72 NP.IE.008	Fornitura e posa in opera di INCASSO A PAVIMENTO, 10W LED, 24V, 645lm, luce diffusa, CRI>90, 3000K, ottica 38°, ON/OFF, driver remoto, cavo in uscita 1,5m, compresi accessorio a nido d'ape, cassaforma per l'installazione a pavimento, compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante, tipo Luce&Light modello Smoothy 5.4 o similare equivalente. euro (seicentoquindici/42)	cadauno	615,42
Nr. 73 NP.IE.009	Fornitura e posa in opera di alimentatore IP66, 30W, Dali2 per incasso a pavimento, compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante. euro (centocinquantacinque/98)	cadauno	155,98
Nr. 74 NP.IE.010	Fornitura e posa in opera di APPLIQUE A LUCE DIFFUSA L=300X100X100mm, IP40, VETRO OPALINO, LED 9,3W, 934lm, 3000K fascio diffuso, 230V, ON/OFF compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante tipo Bega modello 50496 o similare equivalente.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quattrocentodiciassette/88)	cadauno	417,88
Nr. 75 NP.IE.011	Fornitura e posa in opera di INCASSO NEL CONTROSOFFITTO 62x84mm, IP40, colore BIANCO, LED 5,5W, 310lm, 3000K Ottica diffusa, 230V, ON/OFF, Alim. Incluso, compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante tipo Luce&Light modello Turis 1.1 o similare equivalente. euro (duecentoventi/46)	cadauno	220,46
Nr. 76 NP.IE.012	Fornitura e posa in opera di GOLA DI LUCE nel controsoffitto IP20, colore Bianco, LED 15W/m, 2760lm/m, 3000K Ottica diffusa, 24V, ON/OFF, Alim. Incluso ON/OFF, compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante tipo Lumines modello Profilo Topo o similare equivalente. euro (duecentosettantauno/22)	cadauno	271,22
Nr. 77 NP.IE.013	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO LINEARE L=1448mm 12,6W, 1771lm, CRI 92, 3000K, ottica grazing washer, IP40 colore BIANCO, Alimentatore remoto, compresi staffe orientabili e alimentatore Dali 19W, compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante, tipo Exenia modello Metrix o similare equivalente. euro (quattrocentocinquantanove/28)	cadauno	459,28
Nr. 78 NP.IE.014	Fornitura e posa in opera di PROIETTORE SU BASETTA, da interno, IP40, 25,1W, 2343lm, 3000K, CRI92, ottica flood 35°, orientabile, driver integrato, controllo DALI, finitura sabbia, snoot, compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante tipo Exenia modello Museo Revo Compact o similare equivalente. euro (cinquecentocinquantacinque/09)	cadauno	555,09
Nr. 79 NP.IE.015	Fornitura e posa in opera di PROIETTORE SU BASETTA, da interno, IP40, 8,2W, 492lm, 3000K, CRI92, ottica narrow spot 11°, orientabile, driver integrato, controllo DALI, finitura sabbia, griglia a nido d'ape, compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante tipo Exenia modello Museo Revo Small o similare equivalente. euro (trecentoquattordici/96)	cadauno	314,96
Nr. 80 NP.IE.016	Fornitura e posa in opera di PROIETTORE SU BASETTA, da interno, IP40, 19W, 1205lm, 3000K, CRI92, ottica Elliptical Wide Flood, orientabile, driver integrato, controllo DALI, finitura sabbia, griglia a nido d'ape, compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante tipo Exenia modello Museo Revo Medium o similare equivalente. euro (quattrocentosedici/70)	cadauno	416,70
Nr. 81 NP.IE.017	Fornitura e posa in opera di PROIETTORE SU BASETTA, da interno, IP40, 18,2W, 758lm, 3000K, CRI92, ottica elliptical narrow spot , orientabile, driver integrato, controllo DALI, finitura sabbia, SNOOT, compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante tipo Exenia modello Museo Revo Medium o similare equivalente. euro (quattrocentosedici/70)	cadauno	416,70
Nr. 82 NP.IE.018	Fornitura e posa in opera di PROIETTORE SU BASETTA, da interno, IP40, 8,7W, 1205lm, 3000K, CRI92, ottica Narrow flood, orientabile, driver integrato, controllo DALI, finitura sabbia, compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante tipo Exenia modello Museo Revo Small o similare equivalente. euro (trecentoquattordici/96)	cadauno	314,96
Nr. 83 NP.IE.019	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO LINEARE L=1080mm 9,4W, 1300lm, CRI 92, 3000K, ottica grazing washer, colore BIANCO, Alimentatore remoto, comprensivo di staffe orientabili e DALI/PUSH, dim.43x132x22mm, 14W, 220-240V÷50/60Hz, compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante, tipo Exenia modello Metrix o similare equivalente. euro (trecentoottantaotto/31)	cadauno	388,31
Nr. 84 NP.IE.020	Fornitura e posa in opera di centrale domotica gestine illuminazione compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante euro (duemiladuecentosessantadue/95)	cadauno	2'262,95
Nr. 85 NP.IE.021	Fornitura e posa in opera di alimentatore 230V compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante euro (duecentoquarantatre/62)	cadauno	243,62
Nr. 86 NP.IE.022	Fornitura e posa in opera di alimentatore 24V compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante euro (centoundici/43)	cadauno	111,43
Nr. 87 NP.IE.023	Fornitura e posa in opera di attuatore per gestione pulsantiera compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante euro (centosessantatre/87)	cadauno	163,87
Nr. 88 NP.IE.024	Fornitura e posa in opera di relè di gestione sistema domotico compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante euro (duecento/83)	cadauno	200,83
Nr. 89 NP.IE.025	Programmazione de sistema di gestione dell'illuminazione euro (quattromiladuecentocinquantaquattro/82)	a corpo	4'254,82
Nr. 90 NP.IE.026	Fornitura e posa in opera di APPLIQUE A LUCE DIFFUSA UP/DOWN L=100X67X35mm, IP20, SCHERMO OPALINO, LED 40W/m, 3500lm/m, 3000K, fascio diffuso, Alim. remoto, colore SABBIA MARINA, completa di staffe di ancoraggio o similare equivalente. euro (quattro/54)	cm	4,54
Nr. 91 NP.IE.027	Fornitura e posa in opera di alimentatore driver dali 2 per applique a luca diffusa compresi ogni onere ed accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante euro (centoottantadue/49)	cadauno	182,49
Nr. 92 NP.IE.028	Fornitura e posa in opera di PLAFONIERA STAGNA a LED, L=1200mm h80mm, IP65, colore BIANCO, LED 32W, 4000lm, 3000K Ottica diffusa, 230V, ON/OFF, completa di staffe di ancoraggio o similare equivalente. euro (duecentosettantasette/12)	cm	277,12

[illegible]