



- OBBLIGO PER L'APPALTATORE DI RIVERIFICA DELLE QUOTE IN OPERA PRIMA DI INIZIARE LA COSTRUZIONE DELLA STRUTTURA
- PIANO DI CALPESTIO DEL VETRO STRUTTURALE NON LAVORATO CON CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO - VANNO CONSEGUITE CON ELEMENTI AGGIUNTIVI ANCORATI A QUESTO PIANO DI CALPESTIO
- LASTRE STRUTTURALI VETRATE DA POSARE SUI PIATTI PERIMETRALI DI SUPPORTO CON L'INTERPOSIZIONE DI SPUGNA COMPRESSIBILE CHE RENDA REGOLARE E CONTINUO IL CONTATTO VETRO-METALLO

